



COMUNE DI OSSI

PROVINCIA DI SASSARI

BANDO PER L'AMMISSIONE A CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEI COMUNI PER L'ANNO 2017 PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE

DATA
Giugno 2017

STUDIO DI FATTIBILITA'

ELABORATO

COMPUTO SOMMARIO DELLA SPESA

PROGETTAZIONE
Ufficio Tecnico Comunale

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
Geom. Giuseppe Chessa

IL SINDACO
Dott. Giovanni Serra



Comune di Ossi
Provincia di Sassari

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: RECUPERO AMBIENTALE

COMMITTENTE:

Data, 21/07/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 01.01	Messa in sicurezza dell'area, fronte scavi, attraverso la realizzazione di un muro di "demarcazione" in pietra locale dell'altezza fuori terra di 0,80-1,00 metri; compreso lo ... ima (0,50m) per la realizzazione della la fondazione in pietrame legato con calcestruzzo magro, quest'ultima compresa.		90,00			90,00		
	SOMMANO mc					90,00	265,50	23'895,00
2 01.02	Sistemazione e completamento del muro di sostegno fronte S.P 3 (Sassari Ossi); ripristino del muro e realizzazione di nuovi tratti per mitigare fenomeni di instabilità derivanti d ... uperficiali. Il muro verrà realizzato e/o ripristinato con pietrame scelto di cava per paramento grezzo a faccia vista.		30,00			30,00		
	SOMMANO mc					30,00	340,00	10'200,00
3 01.03	Costo per il ripristino e/o rifacimento ex novo di un metro cubo di muro di sostegno in pietrame, posato a secco con massi recuperati sul posto.		40,00			40,00		
	SOMMANO mc					40,00	200,00	8'000,00
4 01.04	Sistemazione, livellamento e stabilizzazione del terreno per il ripristino dei terrazzamenti, compresa la messa a dimora di specie arbustive e/o arboree, scelte in funzione del contesto ambientale.		500,00			500,00		
	SOMMANO mq					500,00	30,00	15'000,00
5 01.05	Costo per la fornitura, posa in opera di un metro lineare di staccionata, (altezza fuori terra 0,90-1,00 m) eseguita con paletti grezzi di legno castagno, stagionato e scorticato, infissi nel terreno per una profondità minima di 0,50 cm		70,00			70,00		
	SOMMANO mq					70,00	60,00	4'200,00
6 01.06	Realizzazione di un sistema di canalette per l'intercettazione e raccolta nonché convogliamento delle acque superficiali a valle della zona di intervento nella rete di smaltimento già presente. Il sistema sarà realizzato con materiali quali pietra e/o manufatti di prefabbricati.		150,00			150,00		
	SOMMANO ml					150,00	50,00	7'500,00
7 01.06	Costo per la realizzazione di un gradino per il superamento di dislivelli lungo il percorso, eseguito con la fornitura e posa in opera di una tavola in castagno stagionato per una lunghezza approssimativa pari a m 2.00.		180,00			180,00		
	SOMMANO cadauno					180,00	25,00	4'500,00
8 01.07	Fornitura e posa in opera di pietrame spaccato (pietrisco) di pezzame vario, convenientemente sistemato in opera come corpo filtrante di drenaggi.							
	A R I P O R T A R E							73'295,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							73'295,00
	SOMMANO mc		25,00			25,00		
						25,00	25,00	625,00
9 02.01	Preparazione del terreno mediante la livellazione e l'apporto di materiale per la regolarizzazione delle pendenze							
	SOMMANO mc		375,00			375,00		
						375,00	10,00	3'750,00
10 02.02	Sottofondo eseguito con l'apporto di materiale, di adatta granulometria, tout-venant calcareo di cava o di fiume, giudicato idoneo, per uno spessore medio di 15-20 cm come indicato nelle sezioni tipo di progetto compresa la livellazione e la cilindratura con rullo compressore.							
	SOMMANO mc		500,00			500,00		
						500,00	33,00	16'500,00
11 02.03	Pavimentazione di spazi esterni, pedonali, in elementi di pietra locale (spessore minimo 3 cm) di varie forme, dati in opera e alletati su massetto o sottofondo opportunamente predisposto e compreso nel costo della lavorazione							
	SOMMANO mq		345,00			345,00		
						345,00	75,00	25'875,00
12 02.04	Costo per la realizzazione di aiuole e prati verdi attraverso la semina e/o la posa in opera di un tappeto erboso già pronto							
	SOMMANO mq		350,00			350,00		
						350,00	10,00	3'500,00
13 02.05	Fornitura e posa in opera dell'arredo urbano, consistente in panchine, cartelli informativi, cestini portarifiuti, etc.							
	SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	10'000,00	10'000,00
14 02.06	Sistema di raccolta delle acque piovane, provenienti dal nuovo piazzale, consistente nella realizzazione di una canaletta da realizzarsi in pietra locale.							
	SOMMANO ml		70,00			70,00		
						70,00	80,00	5'600,00
15 02.07	Fornitura e posa in opera di impianto per l'illuminazione dell'area							
	SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	15'000,00	15'000,00
16 03.01	Pulizia, raccolta rifiuti, sfalcio dell'intera area di intervento e delle zone limitrofe. Compreso il conferimento a discarica dei rifiuti raccolti.							
	SOMMANO mq		4000,00			4'000,00		
						4'000,00	1,20	4'800,00
17 03.02	Sistemazione di superfici a ghiaietto, diametro degli elementi mm 45, su sottofondo in terra, per uno spessore minimo cm 10, compreso la fornitura la posa in opera e il livellamento							
	A R I P O R T A R E							158'945,00

COMMITTENTE:

